



Hafen mit neuen Möglichkeiten

Tief- und Spezialtiefbau

Verbesserung der Liegemöglichkeiten
im fiskalischen Hafen, Emmerich



Auftraggeber:

Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein

Auftragsvolumen:

1.080.000 Euro

Ausführungszeitraum:

03/2009 – 11/2010

Ausführungsdetails:

- | | |
|----------|---|
| 2 Stück | Dalben ziehen |
| 12 Stück | Dalben rammen, Typ CAU 24-4, L=24,20 m |
| 2 Stück | Rammträger rammen, HEA 600, L=12,70 m |
| 1 Stück | Pontonanlage, 78 t, liefern und montieren |
| 1 Stück | Landgang, 8 t, liefern und montieren |

Baufaufgabe:

Schaffung von 8 Liegeplätzen für Binnenschiffe bis zu einer Länge von 135 m in Emmerich am Rhein

Ziehen von 2 vorhandenen Dalben und Rammen von 12 Dalben

Lieferung und Montage der Pontonanlage und des Landgangs

Herstellung des Landfundaments in Massivbauweise, gegründet auf 2 Rammträgern

BUM Baunternehmung Maas GmbH & Co. KG

Rheinlandstr. 1-3 · 47445 Moers · Telefon: 02841 940-2000

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Ralf Langerbein (Prokurist / Betriebsleiter)

maasbau.de

